

**Inwestor:**

Parafia pw. św. Gertrudy  
ul. Damiana Tynieckiego 23  
76-150 Darłowo

## PRZEDMIAR ROBÓT

**Nazwa budowy:** Remont pokrycia dachowego kościoła pw. św. Gertrudy w Darłowie

**Adres budowy:** ul. Damiana Tynieckiego 23  
76-150 Darłowo

**Podstawa opracowania:** KNR 2-02I, AW, KNR 19-01, TZKNBK 1906, KNNR 2

**Waluta:** PLN

# Książka przedmiarów/obmiarów

<b>1. Pokrycie ze szkudła dębowego</b>		
1	KNR 19-01 0531-04-050 Rozebranie pokrycia podwójnego z gontów krotność= 1,00	236,00 m2
1. 590,00*40%		236,00
2	KNR 19-01 0530-01-050 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza warstwą krotność= 1,00	236,00 m2
1. 236,00		236,00
3	KNR 19-01 0530-02-050 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - następną warstwą krotność= 1,00	236,00 m2
1. 236,00		236,00
4	KNNR 2 0403-010-050 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej krotność= 1,00	236,00 m2
1. 236,00		236,00
5	TZKNBK 1906 0301-02-050 Pokrycie dachu papą asfaltową na podłożu drewnianym na lepiku - dwiema warstwami krotność= 1,00	236,00 m2
1. 236,00		236,00
6	TZKNBK 1906 0401-0380-050 Krycie dachu gontami o szerokości 10 cm, nakładką 5 cm podwójnie o długości gontów 55 cm z przycięciem gontów krotność= 1,00	236,00 m2
1. 236,00		236,00
<b>2. Wywóz i utylizacja odpadów</b>		
7	KNR 19-01 0118-17-060 Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi wg rodzaju konstrukcji na odległość 1 km krotność= 1,00	20,00 m3
1. 20,00		20,00
8	KNR 19-01 0118-20-060 Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju konstrukcji. Dodatek za każde 0,5 km ponad 1 km krotność= 1,00	20,00 m3
1. 20,00		20,00
9	AW01-060 Koszty utylizacji materiałów z rozbiórki krotność= 1,00	20,00 m3
1. 20,00		20,00
<b>3. Rusztowania</b>		
10	KNR 2-021 1604-01-050 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m krotność= 1,00	346,38 m2
1. $(5,70*2+10,40)*6,60+22,50*2*4,50$		346,38
11	03-148 Praca rusztowań krotność= 1,00	833,15 m-g
1. $(1918,68+180,86)/(3*0,84)$		833,15

## Skrócone zestawienie RMS

### Zestawienie robocizny:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	222	Monter urządzeń i konst. metalow. II	r-g			
2.	0	391	Robotnik budowlany I	r-g			
3.	0	907	Robotnik budowlany VII	r-g			
4.	0	909	Robotnik budowlany IX	r-g			
5.	0	928	Dekarz IX	r-g			
6.	0	933	Dekarz XIV	r-g			
7.	0	999	Robocizna	r-g			
			Robocizna pomocnicza				
			<b>Razem:</b>				

### Zestawienie materiałów:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	1040699	Lepik asfaltowy stosowany na gorąco	kg			
2.	0	1120604	Drut stalowy okrągły miękki śred.2,0-6,0mm	kg			
3.	0	1330400	Gwoździe budowlane okrągłe,gołe	kg			
4.	0	1330600	Gwoździe budowlane papowe,zwykłe	kg			
5.	0	1340399	Haki do muru	kg			
6.	0	1820220	Gontale	szt			
7.	0	2301400	Papa asfaltowa izolacyjna	m2			
8.	0	2600105	Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm,kl.II	m3			
9.	0	2600618	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.II	m3			
10.	0	2600619	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III	m3			
11.	0	2601821	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2			
12.	0	2601822	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2			
13.	0	2622099	Gonty łupane	szt			
14.	0	2640702	Deski iglaste obrzyn.nasyc.gr.25-38 mm,II	m3			
15.	0	2791000	Maty (płyty) trzećinowe grub.3,5 cm	m2			
16.	0	2791199	Płyty pomostowe robocze	m2			
17.	1	AW0001	Materiały z rozbiórki	m3			
			Materiały pomocnicze				
			<b>Razem:</b>				

### Zestawienie sprzętu:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	34000	Wyciąg	m-g			
2.	0	34312	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt	m-g			
3.	0	38100	Wózek transportowy	m-g			
4.	0	39000	Środek transportowy (1)	m-g			
5.	0	39811	Samochód samowyladowczy do 5 t	m-g			
6.	0	48100	Rusztowania rurowe pow.100 m2	m-g			
			Sprzęt pomocniczy				
			<b>Razem:</b>				

## Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Kw. stała	Razem	Razem z VAT
1.	<b>Pokrycie ze szkudła dębowego</b> Ilość r-g: 1 918,6800						
2.	<b>Wywóz i utylizacja odpadów</b> Ilość r-g: 62,4000						
3.	<b>Rusztowania</b> Ilość r-g: 189,8855						